Dados da Empreitada

- **Adjudicatário:** Socopul, S.A.
- **Valor de Adjudicação:** € 876.733,12
- **Data de Assinatura de contrato:** 11 janeiro 2013
- **Data de Consignação:** 28 janeiro 2013
- **Entrada em funcionamento:** agosto 2013

AgdA-Águas Públicas do Alentejo, SA

É a entidade gestora do Sistema Público de Parceria Integrado de Águas do Alentejo (SPPIAAlentejo).

Foi constituída em 25 de Setembro de 2009 e surge na sequência do Contrato de Parceria Pública, assinado a 13 de Agosto de 2009, para a gestão de forma integrada, dos serviços de abastecimento de água para consumo público e de saneamento de águas residuais, entre o Estado Português e os Municípios de Alcácer do Sal, Aljustrel, Almodôvar, Alvito, Arraiolos, Barrancos, Beja, Castro Verde, Cuba, Ferreira do Alentejo, Grândola, Mértola, Montemor-o-Novo, Moura, Odemira, Ourique, Santiago do Cacém, Serpa, Vendas Novas, Viana do Alentejo e Vidigueira.

Parceria Pública, um Objetivo Comum

Esta parceria visa garantir a qualidade, a continuidade e a eficiência dos serviços de água em "alta", numa região com necessidades especiais, nomeadamente problemas de escassez de recursos hídricos e dispersão populacional

Juntos Vamos mais Longe!!!

Contactos:

Águas Públicas do Alentejo, SA

Rua Dr.º Aresta Branco, 51

7800-310 Beja

Tel: 284 101 100 Fax: 284 101 199

E-Mail: info@agda.pt

Web Site: www.agda.pt

ÁGUAS PÚBLICAS DO ALENTEJO

Grupo Águas de Portugal

VILA DE ALVITO · VILA DE CUBA · VILA DA VIDIGUEIRA

Conduta Adutora

ETA do Alvito - Reservatório da Forca

Julho de 2014

POVT PROGRAMA OPERACIONAL TEMÁTICO VALORIZAÇÃO DO TERRITÓRIO 2007-2013 — LIGAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

QREN QUADRO DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICO NACIONAL PORTUGAL 2007.2013

PROJECTO CO-FINANCIADO PELA UNIÃO EUROPEIA (FUNDO DE COESÃO)

Projeto financiado a 70 %pelo QREN

Descrição do Empreendimento

A Empreitada da Conduta Adutora ETA do Alvito – Reservatório da Forca tem como objetivo a construção de uma nova conduta para transporte de água tratada entre a ETA do Alvito e o Reservatório da Forca, no município de Cuba, servindo os municípios de Alvito, Cuba e Vidigueira.

A Empreitada inclui, os seguintes trabalhos:

- Construção de uma conduta de ffd DN300 com cerca de 6,2 km;
- Construção de uma câmara de interligação junto à ETA do Alvito e outra junto ao Reservatório da Forca;
- Instalação de novo reservatório de ar comprimido (RAC) para proteção do golpe de ariete;