



Sistema Intercetor de Alcácer do Sal

A Empreitada do **Sistema Intercetor de Alcácer do Sal**, tem como objetivo transportar as águas residuais da parte sul da cidade de Alcácer do Sal até à ETAR situada a norte, na Ameira. O Sistema Intercetor tem inicio na Estação Elevatória (EE) n.º 1, a construir, a localizar atrás do atual edifício dos Bombeiros e seguirá junto ao rio pela conduta elevatória já instalada até junto do cais de recreio, nova EE n.º 3 que ligará à ETAR pela nova conduta a elevatória a construir. A EE 3 recolhe ainda o efluente rececionado na EE n.º 2, localizada em frente ao Edifício Técnico da Câmara de Alcácer do Sal (Abegoria), e de um outro ponto de entrega a jusante da EE 3.

A Empreitada inclui a construção de:

- Três Estações Elevatórias com capacidades de elevação de 36 l/s; 25 l/s e 67 l/s;
- Conduto Gravítica em PPC DN 250, com 500 m
- Conduto elevatória em PEAD DN 355, com 4.900 m

Em fase de análise de propostas

Dados Gerais da Empreitada:

Valor Estimado: € 1.800.000,00

Início da Empreitada: Novembro 2013

Prazo de Execução: 400 dias

Entrada em funcionamento: Dezembro 2014

Parceria Pública, um Objectivo Comum

Esta parceria visa garantir a **qualidade, a continuidade e a eficiência** dos serviços de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais, em “alta”, numa região com necessidades especiais, nomeadamente problemas de escassez de recursos hídricos, dispersão populacional e sensibilidade ambiental.