



## Sistema Intercetor de Alcácer do Sal – Fase 3

A Empreitada do **Sistema Intercetor de Alcácer do Sal - Fase 3**, tem como objetivo transportar as águas residuais da parte sul da cidade de Alcácer do Sal até à nova ETAR situada a norte, no Pinhal do Concelho. O Sistema Intercetor tem início na Estação Elevatória EE1, a construir atrás do atual edifício dos Bombeiros e seguirá junto ao rio pela conduta elevatória já instalada na Avenida João Soares Branco até à EE3 a construir ao fundo desta avenida. Será ainda construída a EE2, localizada em frente ao Edifício Técnico da Câmara de Alcácer do Sal (Abegoria), que ficará ligada por uma outra conduta elevatória, também já instalada, à EE3. A EE3 terá por função elevar para a nova ETAR, através de uma conduta elevatória com cerca de 5 km, todo o caudal afluente rececionado da EE1 e da EE2, bem como de um outro ponto de entrega, drenado graviticamente, existente a jusante da EE 3.

### A Empreitada inclui a construção de:

- Três Estações Elevatórias com capacidades de elevação de 36 l/s; 25 l/s e 67 l/s;
- Conduta Gravítica em PPC DN 250, com 500 m
- Conduta elevatória em PEAD DN 355, com 4.900 m

Projeto financiado a 70 % pelo QREN .

### Dados Gerais da Empreitada:

**Adjudicatário:** Tomás de Oliveira, S.A.

**Valor de Adjudicação:** € 1.594.866,50

**Data de Adjudicação:** 19 de dezembro 2013

**Assinatura do Contrato :** 20 de fevereiro 2014

**Data de Início da obra:** março 2014

**Entrada em funcionamento:** abril 2015

### Parceria Pública, um Objectivo Comum

Esta parceria visa garantir a **qualidade, a continuidade e a eficiência** dos serviços de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais, em “alta”, numa região com necessidades especiais, nomeadamente problemas de escassez de recursos hídricos, dispersão populacional e sensibilidade ambiental.

Parceiros por uma água de todos e para todos.